
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU F
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL.JANKEGO
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : KATOWICE ul.Jankego 276
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Małgorzata Sporniak

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ SZKOŁY POLICYJNEJ W KATOWICACH budynek G					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAZOWE STII.02-CPV 45110000-1					
1.1 DEMONTAŻ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH					
1	KNR-W 4-01	analogia demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.1	0903-01	23+3+7+1	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
1.2 POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH Z 80X200 NA 90X200					
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.2	0354-09	34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-powiększ otworu drzw.	m ³		
d.1.2	0329-03	0.1*0.15*2*34	m ³	1.020	
				RAZEM	1.020
4	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-gniazda dla wzmocnień	m ³		
d.1.2	0364-02	2*0.15*0.15*0.15*34	m ³	0.230	
				RAZEM	0.230
1.3 ŚCIANKI DZIAŁOWE I MURKI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH					
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- w pom.natrysków	m ³		
d.1.3	0348-02	0.25*0.15*(10*0.6+6.0)-0.8*2.0*0.25	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w toaletach	m ³		
d.1.3	0348-02	8*1.09*2.0*0.21	m ³	3.662	
				RAZEM	3.662
1.4 DEMONTAŻ UMYWALEK,PISUARÓW,MISEK USTEPOWYCH					
7	KNR 2-15	-analogia-demontaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.4	0221-02	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR 2-15	analogia-deMontaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w szeregu	kpl.		
d.1.4	0226-01	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15	analogia-demontaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
d.1.4	0224-02	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.5 DEMONTAŻ ARMATURY UMYWALKOWEJ,NATRYSKOWEJ					
10	KNR-W 4-02	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
d.1.5	0132-03	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1.5	0132-01	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
1.6 DEMONTAŻ BRODZIKÓW					
12	KNR 2-15	analogia-demontaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
d.1.6	0223-02	9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.7 SKUCIE PLYTEK ŚCIENNYCH					
13	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek F27	m ²		
d.1.7	0819-15	2*2*(5.8+2.74)-0.8*2	m ²	32.560	
				RAZEM	32.560
14	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytekNARYSKI	m ²		
d.1.7	0819-15	2*(2.41+6.06)-(0.8*2.0+1.78*0.6)+2.0*(2*2.72+2*6.06)-(0.8*2.0*2+1.78*0.6)	m ²	45.124	
				RAZEM	45.124
15	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek-toalety	m ²		
d.1.7	0819-15	2*4*5.08+2*2*(2.58+2.87)	m ²	62.440	
				RAZEM	62.440
1.8 SKUCIE PLYTEK PODŁOGOWYCH					
16	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju umywalnia,natryski,toalety	m ²		
d.1.8	0812-05	15.57+42.98+30.92	m ²	89.470	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	89.470
17 d.1.8	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju g11,g25 89.47	m ² m ²	89.470	
				RAZEM	89.470
18 d.1.8	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju toalety 89.47	m ² m ²	89.470	
				RAZEM	89.470
1.9 ZDJĘCIE WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ					
1.9.1 STRONA LEWA					
19 d.1.9.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.81+15.59+15.37+15.25+15.25+15.24+15.31+15.18+15.19+ 15.22+15.18+15.37	m ² m ²	183.960	
				RAZEM	183.960
1.9.2 STRONA PRAWA					
20 d.1.9.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.53+15.41+15.22+15.11+15.1+15.11+15.19+15.23+15.17+ 15.11+15.14+46.42+16.09+05.34+15.34	m ² m ²	250.510	
				RAZEM	250.510
1.10 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKIEN					
21 d.1.10	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 36*1.7*1.4	m ² m ²	85.680	
				RAZEM	85.680
22 d.1.10	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 36*1.75	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
1.11 DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH F001 F030					
23 d.1.11	KNR-W 2-02 1210-03	analogia-demontaz Krat stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach 1.5*1.8*2	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
1.12 DEMONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH					
24 d.1.12	KNR-W 4-01 0536-01	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 75 mm - odcinki pionowe 2*50	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
25 d.1.12	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12*4.5	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
1.13 DEMONTAŻ KONTAKTÓW I WYŁACZNIKÓW,WYKUCIE BRUZD					
26 d.1.13	KNR 5-08 0802-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 20mm 152	szt. szt.	152.000	
				RAZEM	152.000
27 d.1.13	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
28 d.1.13	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły 192	szt. szt.	192.000	
				RAZEM	192.000
1.14 MONTAŻ LAMP					
29 d.1.14	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 73	szt. szt.	73.000	
				RAZEM	73.000
30 d.1.14		DOSTAWA LAMP 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.15 DEMONTAŻ SZAF					
31 d.1.15	KNR-W 4-01 0902-05	ANALOGIA-DEMONTAZ SZAFY O WYM.70X250X275 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
2 ROBOTY MONTAZOWE STI.01 CPV 45000000-7					
2.1 MONTAŻ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH D1,D2,D5,D6-STII.05 CPV 45421131-1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
32 d.2.1	KALKULA- CJA WŁAS- NA	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych PORTA D1 90X200 WYPELNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA OKLEINA CPL BUK SZT 25, D2 90X200 PŁYTA WIOROWA WZMOCNIONA RC3PORTA GRANIT EI 30 OKLEINA CPL BUK SZT2, D5 90X200 PŁYTA WIOROWA OTWOROWA KRATKA WENTYLACYJNA SZT4, WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ MALOWANĄ	KPL KPL	 1.000	 RAZEM	 1.000
33 d.2.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2.0*0.1*31	m ² m ²	 6.200	 RAZEM	 6.200
34 d.2.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 31	szt. szt.	 31.000	 RAZEM	 31.000
35 d.2.1	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 31	szt. szt.	 31.000	 RAZEM	 31.000
2.2 MONTAŻ NADPROŻY DRZWIOWYCH STII.03 CPV 4526200-2						
36 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży -wzmocnienia 1.2*31	m m	 37.200	 RAZEM	 37.200
37 d.2.2		Dostawa nadproży 31	szt. szt.	 31.000	 RAZEM	 31.000
2.3 MONTAŻ KRAT OKIENNYCH STII.04 CPV 45421160-3						
38 d.2.3	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe malowane proszkowo dostawa i montaż 1.45*1.8*2	m ² m ²	 5.220	 RAZEM	 5.220
2.4 MONTAŻ OKIEN Z PCV I PODOOKIENKÓW						
39 d.2.4	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 36	szt. szt.	 36.000	 RAZEM	 36.000
40 d.2.4	KNR-W 2-02 1019-04	Okna "POLTROCAL" o pow. ponad 1.5 m2 36*1.4*1.7	m ² m ²	 85.680	 RAZEM	 85.680
41 d.2.4		DOSTAWA OKIEN I PARAPETÓW 36	kpl kpl	 36.000	 RAZEM	 36.000
2.5 MONTAŻ KABIN NATRYSKOWYCH Z PŁT HPL ALSANIT STIV.01 CPV45330000-9						
42 d.2.5	własna	dostawa i montaż kabin6drzwi 2	kpl kpl	 2.000	 RAZEM	 2.000
2.6 MONTAŻ KABIN WC HPL ALSANIT STIV 01 CPV 45330000-9						
43 d.2.6	własna	dostawa i montaż kabin 2	kpl kpl	 2.000	 RAZEM	 2.000
2.7 MONTAŻ UMYWALEK ,MISEK USTĘPOWYCH I PISUARÓW STIV.01 CPV 4530000-9						
44 d.2.7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym Z POŁPOSTUMENTEM LAUFEN PRO A 55X44 W UMYWALNI I TOLETACH STIV 01 CPV 45330000-9 24	szt. szt.	 24.000	 RAZEM	 24.000
45 d.2.7	KNR 2-15 0226-01	Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w szeregu-ROCA CHIC 4	kpl. kpl.	 4.000	 RAZEM	 4.000
46 d.2.7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'LAUFEN PRO A342997000 8	kpl. kpl.	 8.000	 RAZEM	 8.000
2.8 MONTAŻ BATERII UMYWALKOWYCH,NATRYSKOWYCH STIV 01 45330000-9						
47 d.2.8	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej- hansgrohe jednouchw asa3125coo 24	szt. szt.	 24.000	 RAZEM	 24.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
48 d.2.8	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej podtynkowa dłowica 1F hansgrohe 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
49 d.2.8	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2.9 MONTAŻ KONTAKTÓW I WYŁĄCZNIKÓW STIII 01 CPV 4531000-3					
50 d.2.9	E - 0508 1200- 01	Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów 152	szt. szt.	152.000	
				RAZEM	152.000
51 d.2.9	E - 0508 1200- 05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
52 d.2.9	własne	dostawa +montaż kontaktów typu HAGER POLO podwójne 152	szt. szt.	152.000	
				RAZEM	152.000
53 d.2.9	własne	dostawa i montaż wyłączników typu HAGER POLO 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
2.10 MONTAŻ SZAF 70X250X275 STII 06 CPV 39100000-3					
54 d.2.10	KNR-W 4-01 0902-05	ANALOGIA-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ SZAF UBRANIOWYCH O WYM70X250X275 CM 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
2.11 MONTAŻ LAMP STII 01 CPV 4531600-5					
2.11.1 LAMPA EWAKUACYJNA KORYTARZ					
55 d.2.11.1	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.11.2 POM SANITARNE					
56 d.2.11.2	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie BASE 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
2.11.3 POKOJE,KORYTARZ					
57 d.2.11.3	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W ESSYSTEM 82	szt. szt.	82.000	
				RAZEM	82.000
2.12 dostawa lamp					
58 d.2.12		lampy 36	kpl. kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
2.13 MONTAŻ KRATEK WENTYLACYJNYCH STIV.01 CPV 45330000-9					
59 d.2.13	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3 POSADZKI Z PLYTEK STANGREY O WYM 30X60 Z WYPEŁNIENIEM SPOINĄ CERESIT 13,ODWODNIENIE LINIOWE-STII.06 CPV 45431000-7					
3.1 F 27					
3.1.1 F27					
60 d.3.1.1	KNNR 2 1208- 01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 15.57	m ² m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
61 d.3.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 15.57	m ² m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
62 d.3.1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą-STANGREY 15.57	m ² m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
3.2 Posadzka z płytek ceramicznych TOALETY					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.3.2	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 30.93	m ² m ²	 30.930	 RAZEM
					30.930
64 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 30.93	m ² m ²	 30.930	 RAZEM
					30.930
65 d.3.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 30.93	m ² m ²	 30.930	 RAZEM
					30.930
3.3 Posadzka z płytek ceramicznych NATRYSKI					
66 d.3.3	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 42.92	m ² m ²	 42.920	 RAZEM
					42.920
67 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 42.92	m ² m ²	 42.920	 RAZEM
					42.920
68 d.3.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 42.92	m ² m ²	 42.920	 RAZEM
					42.920
3.4 Posadzka z płytek ceramicznych KORYTARZ					
69 d.3.4	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 154.59	m ² m ²	 154.590	 RAZEM
					154.590
70 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 154.59	m ² m ²	 154.590	 RAZEM
					154.590
71 d.3.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą-STANGREY 154.59	m ² m ²	 154.590	 RAZEM
					154.590
4 PODŁOGI Z WYKŁADZINY TARKETT OPTIMA STII.06 CPV 45432111-5					
4.1 POKOJE STRONA PRAWA					
72 d.4.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 250.51	m ² m ²	 250.510	 RAZEM
					250.510
73 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 250.51	m ² m ²	 250.510	 RAZEM
					250.510
74 d.4.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany-TARKETT OPTIMA 250.51*1.1	m ² m ²	 275.561	 RAZEM
					275.561
4.2 POKOJE STRONA LEWA					
75 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 183.96	m ² m ²	 183.960	 RAZEM
					183.960
76 d.4.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 183.96	m ² m ²	 183.960	 RAZEM
					183.960
77 d.4.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany-TARKET OPTIMA 183.96*1.1	m ² m ²	 202.356	 RAZEM
					202.356
5 OKŁADZINA ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMITUBADZIN MODER WAVE 22,3X44,8 I MAXIMA GREY ,PRZYKLEJENIE LUSTER STII.06 CPV 45431200-9					
78 d.5	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2-uzupełnienie 32.56+45.12+62.44	m ² m ²	 140.120	 RAZEM
					140.120
79 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 140.12	m ² m ²	 140.120	 RAZEM
					140.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	140.120
80 d.5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 22,3 x 44,8 cm - na klej 140.12	m ² m ²	140.120	
				RAZEM	140.120
6 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW STII.06 CPV454100000-4,CPV 454440000-3					
6.1 SUFITY NATRYSKI,TOALETY,UMYWALNIE					
81 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.65+14.65+15.57+28.13+16.27	m ² m ²	89.270	
				RAZEM	89.270
82 d.6.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 89.27	m ² m ²	89.270	
				RAZEM	89.270
6.2 SUFITY POKOJE					
83 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 183.96+250.51	m ² m ²	434.470	
				RAZEM	434.470
84 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 434.47	m ² m ²	434.470	
				RAZEM	434.470
6.3 SUFIT KORYTARZ					
85 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 146.08	m ² m ²	146.080	
				RAZEM	146.080
86 d.6.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 146.08	m ² m ²	146.080	
				RAZEM	146.080
6.4 ŚCIANY NATRYSKI,TOALETY,UMYWALNIE					
87 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (32.56+45.12+62.44)*0.75/2	m ² m ²	52.545	
				RAZEM	52.545
88 d.6.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 52.55	m ² m ²	52.550	
				RAZEM	52.550
6.5 ŚCIANY POKOJE STRONA LEWA					
89 d.6.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 331.21	m ² m ²	331.210	
				RAZEM	331.210
90 d.6.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.75*2*(5.9+2*2.66+9*2.6)+2.75*(6*5.9+2*2.5+4*2.7)	m ² m ²	331.210	
				RAZEM	331.210
91 d.6.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-lamperia 331.21/2.75*2	m ² m ²	240.880	
				RAZEM	240.880
92 d.6.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 331.2	m ² m ²	331.200	
				RAZEM	331.200
6.6 ŚCIANY POKOJE STRONA PRAWA					
93 d.6.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 12*5.85*2.75+2.75*2*(2.7+2.67+2.63+2.61*3+2.6*6)-(12*0.8*2+0.6*1.8)	m ² m ²	345.635	
				RAZEM	345.635
94 d.6.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 345.635	m ² m ²	345.635	
				RAZEM	345.635
95 d.6.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 345.64	m ² m ²	345.640	
				RAZEM	345.640
96 d.6.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-lamperia	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		345.64/2.75*2	m ²	251.375	
				RAZEM	251.375
6.7 ŚCIANY KORYTARZ					
97	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.6.7	1134-02	(2.83-1.8)*(2*49.54+2*2.8)-31*(2.83-1.8)	m ²	75.890	
				RAZEM	75.890
98	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.6.7	1204-02	75.89	m ²	75.890	
				RAZEM	75.890
7 WYPRAWA MARMURIT NA ŚCIANACH-STII.06 CPV 454100000-4-4					
7.1 TYNK MOZAIKOWY					
99	KNR-W 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		
d.7.1	0844-03	1.8*(2*49.54+2*2.8)-31*0.9*1.8	m ²	138.204	
				RAZEM	138.204
8 ELEWACJA					
100	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
d.8	1519-01	415.01	m ²	415.010	
				RAZEM	415.010
9 WYCIERACZKA SYSTEMOWA ,ZASYPANIE UBYTKU POD WYCIERACZKA -STII04 CPV 45421160-3					
101	KNR-W 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
d.9	1219-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 WYWÓŻ ,UTYLIZACJA GRUZU I ZŁOMU STII.02 CPV 45111220-6					
102	WŁASNA	Wywóz i utylizacja gruzu i złomu	m ³		
d.10		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000