



# Komendant Szkoły Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach  
ul. Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, tel.: 32 60 69 304, fax: 32 60 69 307  
www.katowice.szkolapolicji.gov.pl, komendant@spkatowice.policja.gov.pl

L.dz. SzP-25282/16  
SzP-S-1527/16

Katowice, 14 lipca 2016 r.

## Do uczestników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/ZP/2016 – roboty budowlane polegające na remoncie budynku F (akademik nr 4) Szkoły Policji w Katowicach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) udzielam następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Proszę o sprecyzowanie jaki podatek trzeba przyjąć do kosztorysu ofertowego 23% czy 8% biorąc pod uwagę, że to jest remont akademika.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.) dla towarów i usług stawkę podatku wynosi 23 % z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1.

### **Pytanie nr 2**

Czy do oferty trzeba dołączyć kosztorys, jeśli tak to w jakiej formie (szczegółowy, uproszczony).

### **Odpowiedź:**

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej.

### **Pytanie nr 3**

Brak poz. przed. do wykonania wylewki samopoziomującej pod wykładzinę PCV.

### **Odpowiedź:**

Przygotowanie podłoża pod wykładzinę PCV należy uwzględnić w pozycji nr 72 przedmiaru.

### **Pytanie nr 4**

Brak poz. przedm. na położenie listwy progowej w drzwiach.

### **Odpowiedź:**

Położenie listwy progowej w drzwiach należy uwzględnić w pozycji przedmiaru nr 32.

### **Pytanie nr 5**

Proszę o zmianę poz. przedm. nr 88, 94 na KNR-W 4-01 1206-01 są tam odpowiednie narzuty do malowania lamperii.

### **Odpowiedź:**

W pozycji przedmiaru nr. 88 i 94 należy przyjąć KNR-W 4-01 1206-01, malowanie ścian – lamperia.

**Pytanie nr 6**

Brak pozycji w przedmiarze na przygotowanie powierzchni dla schodów zewnętrznych.

**Odpowiedź:**

Zakres robót nie obejmuje schodów zewnętrznych, nie należy więc ujmować tego zakresu prac.

**Pytanie nr 7**

Proszę o weryfikację ilości w pozycji przedmiaru nr 58 " Dostawa lamp".

**Odpowiedź:**

Jest już informacja na wcześniejszym piśmie z dnia 13 lipca 2016r.

**Pytanie nr 8**

W dokumentacji pisze o montażu szyn na firanki i zasłony w pokojach słuchaczy - brak poz. przedm. Proszę o określenie jakie szyny i w jakiej ilości.

**Odpowiedź:**

Zakres robót nie obejmuje montażu szyn w pokojach słuchaczy, nie należy więc ujmować tego zakresu prac.

**Pytanie nr 9**

Brak poz. przedm. do wykonania odwodnienia liniowego.

**Odpowiedź:**

Montaż odwodnienia liniowego według rysunków nr 4,5,6 tj. 12 sztuk po 100 cm należy ująć w dodatkowej pozycji.

**Pytanie nr 10**

Proszę o informacje z jakiego materiału mają być parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

**Odpowiedź:**

Parapety zewnętrzne z blachy w kolorze brązowym , wewnętrzne z tworzywa kolor biały.

**Pytanie nr 11**

Proszę o informacje o wymiarach oraz ilości luster jakie trzeba zamontować - brak poz. przedm. do tych prac.

**Odpowiedź:**

Wymiary i ilości luster na rysunkach nr 5, 6, i 7, natomiast montaż należy uwzględnić w pozycji nr 80 przedmiaru robót.

**Pytanie nr 12**

Brak poz. przedm. na montaż nowych rynien oraz rur spustowych z blachy ocynkowanej - proszę o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Należy zgodnie z rysunkiem nr 12 dodać pozycje:

-KNR-W 2-02 0531-02 rynny spustowe 6 x 4,5 m =27 m

-KNR-W 2-02 0524-01 rynny dachowe 2 x 50 m =100 m.

**Pytanie nr 13**

Brak poz. przedm. na naprawę pęknięć i uzupełnienie ubytków tynków oraz oczyszczenie powierzchni do malowania elewacji - proszę o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Należy dodać pozycję naprawy pęknięć i ubytków tynku w ilości - 5 % powierzchni elewacji do naprawy tj. ok. 20,7 m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 14**

W przedmiarach podano 4 kpl. pisuarów szeregowych, natomiast w projekcie zamieszczone są 2 kpl. (2 pisuary w szeregu).

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić 4 szt. pisuarów zgodnie z rysunkiem nr 3.

**Pytanie nr 15**

Proszę o podanie ilości opraw oświetleniowych wraz z ich miejscem montażu, ewentualnie proszę uzupełnić dokumentację przetargową o projekt elektryczny w kontekście rzutu pomieszczeń z naniesionymi opravami.

**Odpowiedź:**

Korytarze 18 szt. + 1 lampa ewakuacyjna, pokoje 65 szt., łazienki - 16 szt. nowe lampy montowane w miejscu istniejących lamp.

**Pytanie nr 16**

Czy pozycja 10 oraz pozycja 11 przedmiaru ma zawierać materiał, czy postąpić jak w pozycjach powyżej - analogia-demontaż.

**Odpowiedź:**

Wymiana demontaż i montaż z materiałem.

**Pytanie nr 17**

Czy dostawa okien i parapetów w pozycja 41 dotyczy okien, które występują w pozycji 40 przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 18**

Pozycja nr 48 przedmiaru - proszę o określenie czy może być zastosowana głowica prysznicowa okrągła firmy ROCA model A5B2250C00.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 19**

Pozycja nr 49 przedmiaru - proszę o określenie modelu i firmy baterii wannowej ściennej lub stojącej, której dotyczy pozycja.

**Odpowiedź:**

W pozycji nr 49 przedmiaru- natrysk ścienny Firmy Rocka A5B9635C00-- symbole: umywalki A325995002, postumentu A3337991000, kompaktu WCA342997000.

**Pytanie nr 20**

Symbole: umywalki A325995002, postumentu A3337991000, kompaktu WC A342997000 - odnoszą się do firmy Rocka, a nie do firmy Laufen podanej w dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Tak odnoszą się do firmy Rocka.

**KOMENDANT**  
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH  
z up.  
p.o. ZASTĘPCA KOMENDANTA  
podinsp. Rafał STANISŁAWSKI