
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU G
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE UL.JANKEGO
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : KATOWICE ul.Jankego 276
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Małgorzata Sporniak

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ SZKOŁY POLICYJNEJ W KATOWICACH budynek G					
1 BUDYNEK G					
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAZOWE STII.02-CPV 45110000-1					
1.1.1 DEMONTAŻ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH					
d.1.1.1	1 KNR-W 4-01 0903-01	analogia demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		23+3+7+1	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
1.1.2 POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH Z 80X200 NA 90X200					
d.1.1.2	2 KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
d.1.1.2	3 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-powiększ otworu drzw. 0.1*0.15*2*34	m ³		
			m ³	1.020	
				RAZEM	1.020
d.1.1.2	4 KNR BO-12 0364-02	Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-gniazda dla wzmocnień 2*0.15*0.15*0.15*34	m ³		
			m ³	0.230	
				RAZEM	0.230
1.1.3 ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I MURKÓW WPOMIESZCZENIACH SANITARNYCH					
d.1.1.3	5 KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- w pom.natrstków 0.25*0.15*(9*0.6+3.7+4.7)	m ³		
			m ³	0.518	
				RAZEM	0.518
d.1.1.3	6 KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w toaletach 8*1.09*2.0*0.21	m ³		
			m ³	3.662	
				RAZEM	3.662
1.1.4 DEMONTAŻ BRODZIKÓW					
d.1.1.4	7 KNR 2-15 0223-02	analogia-demontaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.1.5 DEMONTAŻ UMYWALEK,PISUARÓW ,MISEK USTĘPOWYCH					
d.1.1.5	8 KNR 2-15 0221-02	-analogia-demontaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
d.1.1.5	9 KNR 2-15 0224-02	analogia-demontaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych	kpl.		
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
d.1.1.5	10 KNR 2-15 0226-01	analogia-demontaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w szeregu	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.1.6 DEMONTAŻ ARMATURY UMYWALKOWEJ,NATRYSKOWEJ					
d.1.1.6	11 KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
d.1.1.6	12 KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.1.7 SKUCIE PLYTEK ŚCIENNYCH TOALETY,NATRYSKI,UMYWALNIA					
d.1.1.7	13 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2*2*(1.34+2.49)+2*2*(2.4+1.25)+2*2*(2.68+1.46)+2*2*(2.72+6.06)+2*2*(2.68+6.06)+2*2*(2.41+6.06)+2*2*(5.29+6.06)	m ²	175.410	
				RAZEM	175.410
1.1.8 SKUCIE PLYTEK PODŁOGOWYCH					
d.1.1.8	14 KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju KORYTARZE	m ²		
		18.87+117.13	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
d.1.1.8	15 KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju UMYWALNIE TOALETY NATRYSKI	m ²		
		13.86+3.34+3.18+3.86+16.38+16.73+11.92+13.86	m ²	83.130	
				RAZEM	83.130
1.1.9 ZERWANIE ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.1.9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych STRONA LEWA 16.08+15.63+15.7+15.98+16.14+15.33+14.9+16.54+15.99+15.26+ 16.28+14.77+15.3+7.9+7.5	m ² m ²	219.300	
				RAZEM	219.300
17 d.1.1.9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych STRONA PRAWA 16.22+15.77+11.98+16.55+14.9+15.88+15.57+15.82+15.92+ 46.93+12.9+15.93+15.74	m ² m ²	230.110	
				RAZEM	230.110
1.1.10 SKUCIE OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH					
18 d.1.1.10	KNR-W 4-01 0812-02	Wymiana posadzek o pow. do 1 m ² w jednym miejscu z płytek tera- kotowych 20x20 cm na kleju 2.38*2.11+6*2.11*0.16+2*1.75+3.0*1.5+12*1.5*0.16	m ² m ²	17.927	
				RAZEM	17.927
1.1.11 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKIEN					
19 d.1.1.11	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² 35*1.7*1.4	m ² m ²	83.300	
				RAZEM	83.300
20 d.1.1.11	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 35*1.75	m m	61.250	
				RAZEM	61.250
1.1.12 DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH					
21 d.1.1.12	KNR-W 2-02 1210-03	analogia-demontaz krat stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m ² osadzone w ścianach 1.5*1.8*3	m ² m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
1.1.13 DEMONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH					
22 d.1.1.13	KNR-W 4-01 0536-01	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z two- rzyw sztucznych o śr. 75 mm - odcinki pionowe 2*50	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
23 d.1.1.13	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12*4.5	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
1.1.14 DEMONTAŻ DASZKÓW WEJŚCIOWYCH					
24 d.1.1.14	KNR-W 2-02 1218-02	analogia-demontaz Wsporniki ze stali teowej ramienne 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.15 DEMONTAŻ KONTAKTÓW I WYŁACZNIKÓW,WYKUCIE BRUZD					
25 d.1.1.15	KNR-W 4-03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia 192	szt. szt.	192.000	
				RAZEM	192.000
26 d.1.1.15	KNR 5-08 0802-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 20mm 192	szt. szt.	192.000	
				RAZEM	192.000
27 d.1.1.15	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
28 d.1.1.15	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły 192	szt. szt.	192.000	
				RAZEM	192.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE STI.01 CPV 45000000-7					
1.2.1 MONTAŻ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH D1,D2,D5,D6-STII.05 CPV 45421131-1					
29 d.1.2.1	KALKULACJA WŁASNA	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych PORTA D1 90X200 WYPELNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA OKLEINA CPL BUK SZT 23, D2 90X200 PŁYTA WIOROWA WZMOCNIONA RC3PORTA GRANIT EI 30 OKLEINA CPL BUK SZT3, D5 90X200 PŁYTA WIOROWA OTWOROWA KRATKA WENTYLACYJNA SZT7, D6 80X200 PŁYTA OTWOROWA SZT1 WRAZ Z OŚCIEŻ- NICA METALOWĄ MALOWANĄ 1	KPL KPL	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.2.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2.0*0.1*34	m ² m ²	6.800	
				RAZEM	6.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1.2.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
32 d.1.2.1	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
1.2.2 MONTAZ NADPROŻY DRZWIOWYCH STII.03 CPV 4526200-2					
33 d.1.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży -wzmocnienia	m		
		1.2*34	m	40.800	
				RAZEM	40.800
34 d.1.2.2		Dostawa nadproży	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
1.2.3 MONTAZ OKIEN Z PCV I PODOOKIENKÓW					
35 d.1.2.3	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
36 d.1.2.3	KNR-W 2-02 1019-04	Okna "POLTROCAL" o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		35*1.4*1.7	m ²	83.300	
				RAZEM	83.300
37 d.1.2.3		DOSTAWA OKIEN I PARAPETÓW	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.4 MONTAZ KRAT OKIENNYCHSTII.04 CPV 45421160-3					
38 d.1.2.4	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe malowane proszkowo dostawa i montaż	m ²		
		1.45*1.8*3	m ²	7.830	
				RAZEM	7.830
1.2.5 MONTAZ DASZKÓW WEJŚCIOWYCH STII.04 CPV 45421160-3					
39 d.1.2.5	własna	dostawa I MONTAŻ daszków firmy PC PARTNERS	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.6 MONTAZ KABIN NATRYSKOWYCH Z PŁYT HPL ALSANIT STIV.01 CPV45332000-3					
40 d.1.2.6	własna	dostawa i montaż kabin 6 drzwi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.2.6	własna	dostawa i montaż kabin 4 drzwi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.7 MONTAŻ KABIN WC HPL ALSANIT STIV 01 CPV 45332000-3					
42 d.1.2.7	własna	dostawa i montaż kabin	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.8 MONTAZ UMYWALEK ,MISEK USTEPOWYCH I PISUARÓW STIV.01 CPV 4530000-9					
43 d.1.2.8	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym Z POŁPOSTUMENTEM LAUFEN PRO A 55X44 W UMYWALNI I TOLETACH STIV 01 CPV 45330000-9	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
44 d.1.2.8	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw KOMPAKT + DESKA	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
45 d.1.2.8	KNR 2-15 0226-01	Montaż pisuarów szeregowych z oddzielnymi płuczkami i wspólnym syfonem - 2 pisuary w szeregu	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2.9 MONTAZ BATERII UMYWALKOWYCH,NATRYSKOWYCH STIV 01 45330000-9					
46 d.1.2.9	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej- hansgrohe jednouchw asa3125coo	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
47 d.1.2.9	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej podtynkowa dłowica 1F hansgrohe	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNR-W 4-02	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt.		
d.1.2.9	0132-04				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2.10 MONTAŻ KONTAKTÓW I WYŁĄCZNIKÓW STIII 01 CPV 4531000-3					
49	E - 0508 1200-	Montaż puszkii uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłą-	szt		
d.1.2.10	01	czeniem przewodów	szt	152.000	
		152			
				RAZEM	152.000
50	E - 0508 1200-	Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z cegły z podłą-	szt		
d.1.2.10	05	czeniem przewodów	szt	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
51	własne	dostawa +montaż kontaktów typu HAGER POLO podwójne	szt		
d.1.2.10			szt	152.000	
		152			
				RAZEM	152.000
52	własne	dostawa i montaż wyłączników typu HAGER POLO	szt		
d.1.2.10			szt	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
1.2.11 MONTAŻ SZAF 70X250X275 STII 06 CPV 39100000-3					
53	KNR-W 4-01	ANALOGIA-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ SZAF UBRA-	szt.		
d.1.2.11	0902-05	NIOWYCH O WYM70X250X275 CM	szt.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
1.2.12 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH,WYKONANIE BRUZD DLA KABLI ELEKTR STII.03 CPV 452652000-2					
54	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1.2.12	1001-01		m	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
55	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otwo-	m ²		
d.1.2.12	0303-04	rów w ściankach na zaprawie cementowej	m ²	8.915	
		3.15*2.83			
				RAZEM	8.915
1.2.13 MONTAŻ LAMP STII 01 CPV 4531600-5					
1.2.13.1 LAMPA EWAKUACYJNA KORYTARZ					
56	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z two-	szt.		
d.1.2.13.	0606-03	rzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W	szt.	1.000	
1		1			
				RAZEM	1.000
1.2.13.2 POM SANITARNE					
57	KNR-W 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przy-	kpl.		
d.1.2.13.	0602-05	kręcania na betonie BASE	kpl.	12.000	
2		12			
				RAZEM	12.000
1.2.13.3 POKOJE,KORYTARZ					
58		DOSTAWA LAMP	szt.		
d.1.2.13.			szt.	1.000	
3		1			
				RAZEM	1.000
1.2.14 MONTAŻ KRATEK WENTYLACYJNYCH STIV.01 CPV 45330000-9					
59	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.2.14	0324-02		szt.	33.000	
		33			
				RAZEM	33.000
1.3 POSADZKI Z PLYTEK STANGREY O WYM 30X60 Z WYPEŁNIENIEM SPOINĄ CERESIT 13,ODWODNIENIE LINOWE-STII.06 CPV 45431000-7					
1.3.1 Posadzka z płytek ceramicznych TOALETY,NATRYSKI,UMYWALNIE					
60	KNNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budyn-	m ²		
d.1.3.1	01	ków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	83.130	
		13.86+3.34+3.18+3.86+16.38+16.73+11.92+13.86			
				RAZEM	83.130
61	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3.1	1134-01		m ²	83.130	
		83.13			
				RAZEM	83.130
62	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-	m ²		
d.1.3.1	1118-03	klą	m ²	83.130	
		83.13			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	83.130
1.3.2 Posadzka z płytek ceramicznych KORYTARZ					
63	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1.3.2		18.87+117.13	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
64	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3.2		136	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
65	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych metodą zwykłą-STANGREY	m ²		
d.1.3.2		136	m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
1.4 PODŁOGI Z WYKŁADZINY TARKETT OPTIMA STII.06 CPV 45432111-5					
1.4.1 POKOJE STRONA PRAWA					
66	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
d.1.4.1		219.3	m ²	219.300	
				RAZEM	219.300
67	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4.1		219.3	m ²	219.300	
				RAZEM	219.300
68	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem na ściany-TARKETT OPTIMA	m ²		
d.1.4.1		219.3*1.1	m ²	241.230	
				RAZEM	241.230
1.4.2 POKOJE STRONA LEWA					
69	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4.2		230.11	m ²	230.110	
				RAZEM	230.110
70	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
d.1.4.2		230.11	m ²	230.110	
				RAZEM	230.110
71	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem na ściany-TARKETT OPTIMA	m ²		
d.1.4.2		230.11*1.1	m ²	253.121	
				RAZEM	253.121
1.5 OKŁADZINA ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI TUBADZIN MODERN WAVE 22,3X44,8 I MAXIMA GREY ,PRZYKLEJENIE LUSTER STII.06 CPV 45431200-9					
72	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2-uzupełnienie	m ²		
d.1.5		175.41*0.2	m ²	35.082	
				RAZEM	35.082
73	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.5		175.41	m ²	175.410	
				RAZEM	175.410
74	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 22,3 x 44,8 cm - na klej	m ²		
d.1.5		175.41	m ²	175.410	
				RAZEM	175.410
1.6 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW STII.06 CPV454100000-4,CPV 454440000-3					
1.6.1 SUFITY TOALETY UMYWALNIE NATRYSKI					
75	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.6.1		83.13	m ²	83.130	
				RAZEM	83.130
76	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.6.1		83.13	m ²	83.130	
				RAZEM	83.130
1.6.2 ŚCIANY TOALET UMYWALNI NATRYSKÓW					
77	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.6.2		87*0.75	m ²	65.250	
				RAZEM	65.250
78	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.6.2		65.25	m ²	65.250	
				RAZEM	65.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6.3 SUFITY KORYTARZE					
79 d.1.6.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18.87+117.13	m ²		
			m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
80 d.1.6.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 136	m ²		
			m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
1.6.4 ŚCIANY KORYTARZE					
81 d.1.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2*(7.57+40.38)*(2.83-1.6)+3*(2.83-1.6)*2.49-(2*1*2+32*0.9)	m ²		
			m ²	94.345	
				RAZEM	94.345
82 d.1.6.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 94.35	m ²		
			m ²	94.350	
				RAZEM	94.350
1.6.5 STRONA LEWA SUFITY					
83 d.1.6.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 230.11	m ²		
			m ²	230.110	
				RAZEM	230.110
84 d.1.6.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 230.11	m ²		
			m ²	230.110	
				RAZEM	230.110
1.6.6 STRONA LEWA ŚCIANY					
85 d.1.6.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (15*6.05*2*2.75+2*2.75*(2.66+2.89+2.65+2.65+2.68+2.54+2.47+2.74+2.65+2.53+2.54+2.69+2.56+2.66+2.72)-15*0.9*2-15*1.8*1.6)*0.2	m ²		
			m ²	129.378	
				RAZEM	129.378
86 d.1.6.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 646.89	m ²		
			m ²	646.890	
				RAZEM	646.890
87 d.1.6.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 646.89	m ²		
			m ²	646.890	
				RAZEM	646.890
88 d.1.6.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lamperia 646.89/2.75*1.6	m ²		
			m ²	376.372	
				RAZEM	376.372
1.6.7 STRONA PRAWA SUFITY					
89 d.1.6.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 219.3	m ²		
			m ²	219.300	
				RAZEM	219.300
90 d.1.6.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 219.3	m ²		
			m ²	219.300	
				RAZEM	219.300
1.6.8 STRONA PRAWA ŚCIANY					
91 d.1.6.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (12*2*6.06*2.75+2*2.75*(2.68+2.61+2.57+2.74+2.47+2.63+2.58+2.62+2.63+8.17+2.4+2.67+2.6))*0.2	m ²		
			m ²	123.299	
				RAZEM	123.299
92 d.1.6.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 12*2*6.06*2.75+2*2.75*(2.68+2.61+2.57+2.74+2.47+2.63+2.58+2.62+2.63+8.17+2.4+2.67+2.6)	m ²		
			m ²	616.495	
				RAZEM	616.495
93 d.1.6.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 616.5	m ²		
			m ²	616.500	
				RAZEM	616.500
94 d.1.6.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lamperia 616.5/2.75*1.8	m ²		
			m ²	403.527	
				RAZEM	403.527
1.7 WYPRAWA MARMURIT NA ŚCIANACH W KORYTARZACH-STII.06 CPV 45410000-4-4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.7.1 TYNK MOZAIKOWY					
95 d.1.7.1	KNR-W 2-02 0844-03	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 260*1.8/2.83	m ² m ²	 165.371	
				RAZEM	165.371
1.8 ELEWACJA,RURY,RYNNY Z PCV					
96 d.1.8	KNR-W 2-02 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm 12*4.5	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
97 d.1.8	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 2*50	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
98 d.1.8	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 414.14	m ² m ²	 414.140	
				RAZEM	414.140
1.9 OKŁADZINA SCHODÓW ZEWN PLYTKAMI MROZODOPNYMI STII 06 CPV 454310000-7					
99 d.1.9	KNR-W 4-01 0812-02	Wymiana posadzek o pow. do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju 2.38*2.11+6*2.11*0.16+2*1.75+3.0*1.5+12*1.5*0.16	m ² m ²	 17.927	
				RAZEM	17.927
1.10 MALOWANIE BALUSTRAD STII.06 CPV45440000-3					
100 d.1.10	KNR-W 7-12 0107-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
101 d.1.10	KNR-W 7-12 0206-04	Malowanie farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
102 d.1.10	KNR-W 2-02 1518-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm 4.08+6.5	m m	 10.580	
				RAZEM	10.580
1.11 WYCIERACZKA SYSTEMOWA ,ZASYPIANIE UBYTKU POD WYCIERACZKĄ -STII04 CPV 45421160-3					
103 d.1.11	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 1.5*1.5*0.3	m ³ m ³	 0.675	
				RAZEM	0.675
104 d.1.11	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.12 WYWÓŻ ,UTYLIZACJA GRUZU I ZŁOMU STII.02 CPV 45111220-6					
105 d.1.12	WŁASNA	wywóz i utylizacja gruzu złomu 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000